

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
<b>1.1</b>	<b>45111300-1</b>	<b>Rozbiórki</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ( istniejące wc, łazienka i kuchnia )	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0819-15	293	m <sup>2</sup>	293,000	
				RAZEM	293,000
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0811-07	79,24	m <sup>2</sup>	79,240	
				RAZEM	79,240
<b>1.2</b>	<b>45262500-6</b>	<b>Roboty murowe</b>			
3	KNR 0-35	Kabiny natryskowe do kąpiel, z płyt HPL ( pom. łazni )	kpl.		
d.1.2	0123-01	4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNR-W 2-02	Ścianki ustępowe Pom. łazni ( ścianka działowa )	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1029-05	3,22*2,96	m <sup>2</sup>	9,531	
				RAZEM	9,531
5	KNR 0-35	Kabiny toaletowe z płyt HPL ( pom. Łazni )	kpl.		
d.1.2	0123-01	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>1.3</b>	<b>45410000-4</b>	<b>Roboty tynkowe</b>			
6	analogia	Przygotowanie powierzchni pod okładzinę - wyrównanie. Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) folią w płynie	m <sup>2</sup>		
d.1.3		372,24	m <sup>2</sup>	372,240	
				RAZEM	372,240
7	KNR 2-02	Posadzki i ściany płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą zwykłą ( powierzchnie ścian i posadzek - pom. łazni, kuchni oraz łazienek na półpiętrach i piętrach )	m <sup>2</sup>		
d.1.3	1118-04	79,24+293	m <sup>2</sup>	372,240	
analogia				RAZEM	372,240
<b>1.4</b>	<b>45421100-5</b>	<b>Stolarka okienna, drzwiowa i ścianki wydzielające</b>			
8	KNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych ( kpl skrzydło+ościeżnica+ klamka sztyldami+ zamek na wkładkę patentową	m <sup>2</sup>		
d.1.4	1103-01	26*2,0	m <sup>2</sup>	52,000	
analogia				RAZEM	52,000
<b>2</b>		<b>Stolarka okienna</b>			
9	KNR 2-02	Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o powierzchni 2,5-3,0 m2 wraz z parapetem wewnętrznym gr. 32mm. Klamki dolnych skrzydeł wyposażone w zamki uniemożliwiające otwarcie	m <sup>2</sup>		
d.2	1003-10	1,94*1,36*3	m <sup>2</sup>	7,915	
				RAZEM	7,915
<b>3</b>		<b>Wykładziny</b>			
10	kalk. własna	Przygotowanie podłoża pod nowe wykładziny PCW z gruntowaniem (wzmocnieniem)	m <sup>2</sup>		
d.3		1473	m <sup>2</sup>	1473,000	
				RAZEM	1473,000
11	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - np	m <sup>2</sup>		
d.3	1112-01	Novoflor Extra	m <sup>2</sup>	1473,000	
		1473		RAZEM	1473,000
12	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.3	1112-09	1473	m <sup>2</sup>	1473,000	
				RAZEM	1473,000
13	KNR-W 2-02	Pochwyt na wspornikach demontaż i ponowny montaż	m		
d.3	1208-03	15,6*8	m	124,800	
				RAZEM	124,800
14	KNR AT-02	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian - narożniki 50x50mm prod. np SO 50 CS Polska ( lub równoważne ) wszystkie naroża zewnętrzne	m		
d.3	2057-01	12*1,2	m	14,400	
analogia				RAZEM	14,400
<b>4</b>		<b>Zagospodarowanie terenu</b>			
15	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - przęsła	m <sup>2</sup>		
d.4	0307-01	180x150cm ,	m <sup>2</sup>	270,000	
analogia		180*1,5		RAZEM	270,000
16	KNR 2-25	Bramy w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami ( 400 x 150 )	szt.		
d.4	0312-01				
analogia					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR 2-25	Furtki wejściowe ze słupkami z profili zamkniętych - analogia	m <sup>2</sup>		
d.4	0316-03	0,90 *1,50	m <sup>2</sup>	1,350	
				RAZEM	1,350