RZUT PRZYZIEMIA



RZUT WIĘŹBY



- *drewno sosnowe klasy K27 o wilgotności do 18%*
- *krokwie dachu o przekroju 6x12 cm*
- *murłaty 10x12 cm*
- *jętki 8x12 cm*
- *deskowanie z płyt OSB3 gr. 25 mm*

ZESTAWIENIE DREWNA

oznaczenie	przekrój cm	długość m	ilość sztuk	długość ogółem m	objętość m3
MURŁATA M1	12x10	4,46	3	13,38	0,160
KROKIEW K1	6x12	2,43	6	14,58	0,104
JĘTKA J1	6x12	2,22	6	13,32	0,095
SŁUPEK S1	10x10	1,80	5	9,00	0,090
DESKI	2,5x10	5,43	12	65,16	0,163
				OGÓŁEM OBJĘTOŚĆ W m3	0,612



PRZEKRÓJ B-B

RZUT DACHU



ELEMENTY DREWNIANE WIĘŹBY DACHOWEJ ZAIMPREGNOWAĆ WGŁĘBNIE ŚRODKAMI BIO- I OGNIOCHRONNYMI (SADOLIN EXTRA TIK 3, OCEAN 441 B) PRZESTRZEGAJĄC INSTRUKCJI STOSOWANIA PRODUCENTA

USŁUGI BUDOWLANE
PROJEKTOWANIE, NADZÓR, WYKONAWSTWO
inż.Waldemar Mazanik 58-302 Wałbrzych ul.Armii Krajowej 47/2

Temat:	REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU "WALIGÓRA"
Obiekt:	BUDYNEK UZDROWISKOWY
Adres:	SOKOŁOWSKO UL. GŁÓWNA 38
Inwestor:	"SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE" Sp. z o.o. 58-350 Mieroszów - Sokołowsko ul. Parkowa 3
Jednostka projektowa:	USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo inż.Waldemar Mazanik 58-302 WAŁBRZYCH ul.Armii Krajowej 47/2 tel. 84-771-71 kom. 0605-109-255

Projektant konstrukcja :	Projektant architektura:	Sprawdzający:
inż. WALDEMAR MAZANIK UAN.VI-f/3/167/87	mgr inż. arch. MAREK KOCAN 470/88/UW	mgr inż. arch. LECH WALUSIAK UAN.VI-f/3/159/87

ZADASZENIE WEJŚCIA DO PIWNICY

Skala: 1:50
Data: maj 2013

4K