





S2	
2xPLYTA PROMATECT-H	2,50 cm
PLYTA OSB3	2,50 cm
WEŁNA MINERALNA	~25,00 cm
2xPLYTA PROMATECT-H	2,50 cm




STROP DREWNIANY  
SKALA 1:25

S3	
PLYTA BETONOWA ZBROJONA SIATKA 10x10 cm	3,60 cm
2xFOLIA IZOLACYJNA 0,6 mm	0,012 cm
PLYTA OSB3	2,50 cm
STYROPIAN EPS-100	-25,00 cm
2xPLYTA PROMATECT-H	2,50 cm




STROP DREWNIANY - POMIESZCZENIA MOKRE  
SKALA 1:25

S1	REI 60	
PRĘTA ŻELBETOWA ZBROJONA #Ø8 CO 15 cm DOKŁEM I GÓRĄ	8,00 cm	
FOLIA IZOLACYJNA	0,06 cm	
ZAPRAWA CEMENTOWA M10 WYRÓWNAWCZA	-2,00 cm	
ZASYPKA GRUZOWA STROPU	-6,00 cm	
STROP ODCINKOWY NA BELKACH STALOWYCH	6,00 cm	




STROP NAD PIWNICA - POMIESZCZENIE HYDROTERAPII  
SKALA 1:25

<div>S4</div> <div> <div>BELKI/WĘŁNA MINERALNA</div> <div>2xPŁYTA OSB3</div> <div>BELKI/WĘŁNA MINERALNA</div> <div>2xPŁYTA PROMATECT-H</div> </div>	<div>18,00 cm</div> <div>3,60 cm</div> <div>18,00 cm</div> <div>2,40 cm</div>
---	---



STROP DREWNIANY – NAD PODDASZEM  
SKALA 1:25

S5	
PLYTA OSB3	1,80 cm
DESKOWANIE	~ cm
PUSTA POWIETRZNA	2,40 cm
PAROIZOLACJA	0,02 mm
KROKWIŚ/WĘZNA SZKLANA "UNIFIT" Ø35	10,00 cm
ZpŁyTA GKf gr.12,5 na RUSZCIE METALOWYM	2,50 cm



POŁAĆ DACHOWA  
SKALA 1:25

