Legenda:

KZ — Kamera zewnętrzna IP 2Mpx, 25k/s z obiektywem 3,3-12mm z podświetlaczem podczerwieni 30m, czułość 0,1 lux/F1.4 (kolor), zasilanie POE standard 802.3af.

KW — Kamera wewnątrzna IP 2Mpx, 25k/s z obiektywem 3,3-12mm z podświetlaczem podczerwieni 15m, czułość 0,1 lux/F1.4 (kolor), zasilanie POE standard 802.3af.

MDF — Wisząca szafa RACK 12U 19' z wyposażeniem wg opisu technicznego.

2RJ45 — Gniazdo 2xRJ45 kat. 5e p/t. Montowane w zestawach z gniazdami 2x230V (DATA).

1RJ45 — Gniazdo 1xRJ45 kat. 5e.

AP — Bezprzewodowe punkty dostępowe WiFi np. Ubiquiti UniFi Pro. Zasilanie POE.

BRAMOFON — Bramofon np. DB-07 do central firmy Platan

CKM — Czytnik kart magnetycznych np. CZ-EMM3 prod. Satel

ZE — Zwora elektromagnetyczna montowana w drzwiach np. EL-600 prod. Scot

Uwaga:
- całość oprzewodowania sprowadzić do projektowanej szafy MDF

Dodatkowe gniazda 230V (DATA) zabudowane z gniazdami RJ45



Zespół Usług Technicznych "PROBUD"
ul. Warszawska 53, 58-307 Wałbrzych

Opracował:	mgr inż. Przemysław Jaromin	157/DOŚ/03	Data: 09.2014
Asystent:	mgr inż. Krzysztof Leszczyński		Stadium: PW.
Temat:	Instalacje niskoprądowe dla obiektu "Waligóra" przy ul. Głównej 38 w Sokołowsku		Skala: 1:100
Inwestor:	Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowsku ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko		Nr rys.: E-9
Tytuł rys.:	RZUT II PIĘTRA – PLAN SIECI LOGICZNEJ, MONITORINGU, KONTROLI DOSTĘPU		