




RZUT POZIOMY



PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ A-A



ELEMENTY DREWNIANE WIEŻBY DACHOWEJ  
ZAIMPREGNOWAĆ WGLĘBNIE ŚRODKAMI BIO- I  
OGNIOCHRONNYMI (SADOLIN EXTRA TIK 3, OCEAN 441  
B) PRZESTRZEGAJĄC INSTRUKCJI STOSOWANIA  
PRODUCENTA

ZESTAWIENIE DREWNA

oznaczenie	przekrój cm	długość m	ilość sztuk	długość ogółem m	objętość m3
MURŁATA M1	12x10	1,36	2	2,72	0,032
MURŁATA M2	12x10	2,00	2	4,00	0,048
KROKIEW K1	6x12	1,98	2	3,96	0,029
KROKIEW K2	6x12	0,72	2	1,44	0,005
KROKIEW K3	6x12	1,40	1	1,40	0,010
KROKIEW K4	6x12	0,72	2	1,44	0,005
KROKIEW K5	6x12	1,40	2	2,80	0,020
JĘTKA J1	6x12	2,10	2	4,20	0,030
MIECZ MC1	8x10	1,00	2	2,00	0,016
SŁUPEK S1	10x10	0,97	2	1,94	0,019
OGÓŁEM OBJĘTOŚĆ W m3					0,214

- drewno sosnowe klasy K27 o wilgotności do 18%
- krokwie dachu o przekroju 6x12 cm
- murłaty 10x12 cm
- jętki 8x12 cm
- deskowanie z płyt OSB3 gr. 25 mm

# USŁUGI BUDOWLANE

PROJEKTOWANIE, NADZÓR, WYKONAWSTWO

inż.Waldemar Mazanik 58-302 Wałbrzych ul.Armi Krajowej 47/2

Temat: REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU "WALIGÓRA"		
Obiekt: BUDYNEK UZDROWISKOWY		
Adres: SOKOŁOWSKO UL. GŁÓWNA 38		
Inwestor: "SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE" Sp. z o.o. 58-350 Mieroszów - Sokołowsko ul. Parkowa 3		
Jednostka projektowa: USŁUGI BUDOWLANE		
Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo		
inż.Waldemar Mazanik 58-302 WAŁBRZYCH ul.Armi Krajowej 47/2 tel. 84-771-71 kom. 0605-109-255		
Projektant konstrukcja : inż. WALDEMAR MAZANIK UAN.VI-f/3/167/87	Projektant architektura: mgr inż. arch. MAREK KOCAN 470/88/UW	Sprawdzający: mgr inż. arch. LECH WALUSIAK UAN.VI-f/3/159/87
ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM		Skala: 1:25 Data: maj 2013 3K