

Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o.
ul. Parkowa 3, Sokolowsko
tel. 748458240
fax. 748458391
email: pawel.gimzicki@sanatoria-dolnoslaskie.pl

Sokolowsko 2015-08-17

Dotyczy: Odpowiedź na pytania – Zapytanie ofertowe nr ZP60/2015 - Dostawa i montaż klimatyzatora w serwerowni w Sokolowsku

1. Pytanie: - jak wysoko będą montowane urządzenia ?
Odpowiedź - Wysokość montażu jednostki chłodzącej w serwerowni (split) ok 2,5m, jednostki zewnętrznej do 2m 2.
2. Pytanie: czy do montażu jednostki zewnętrznej potrzebne będzie rusztowanie lub podnośnik ?
Odpowiedź - Do montażu urządzeń nie będą potrzebne rusztowania ani podnośnik.
3. Pytanie: czy budynek jest izolowany z zewnątrz (czy i jak grubo) ?
Odpowiedź - Budynek nie posiada izolacji
4. Pytanie: Gdzie odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej ?
Odpowiedź - Odprowadzenie skroplin przez mur 25 cm na zewnątrz na dach (ok. 4 mb rury do sroplin)
5. Pytanie: długość instalacji miedzianej łączącej jednostki, ilość przekuć i grubość ścian ?
Odpowiedź - Maksymalnie 6 m oddalenie jednostki wewnętrznej od zewnętrznej. Połączenie jednostek przez jedną ścianę 25 cm grubości
6. Pytanie: Zasilanie elektryczne, (jednostka wewnętrzna) długość i kto wykonuje.(230V, 3 x 2,5 mm², zabezpieczenie zwłoczne C 25A) ?
Odpowiedź - Zasilanie z istniejącego gniazda 230V dedykowanego dla klimatyzatora
7. Pytanie: Możliwy czas pracy
Odpowiedź: Praca ciągła urządzenia

PREZES ZARZĄDCA
Radostaw Zagrodni