



1

płyty granitowe płomieniowane 60x30x2cm
podsypka cem.–piaskowa 1:4 – 4cm
warstwa piaskowa stab. cementem – 15cm
grunt rodzimy

2

deska tarasowa ryflowana 32mm
papa asfaltowa izolacyjna
płyty OSB3 – 25mm
drewniane legary 40x50mm mocowane na konstrukcji stalowej
konstrukcja stalowa
sufit–boazeria drewniana–świerk skandynawski

Uwaga!

Całą konstrukcję stalową oczyścić do stopnia czystości $Sa2\frac{1}{2}$, a następnie pomalować antykorozyjnie np. w systemie TP20 firmy Tikkurila w kolorze RAL 9006.
Rynny wymienić na nowe prostokątne z blachy tytan–cynk Patyna Grafit.
Rury spustowe wymienić na nowe z blachy tytan–cynk Patyna Grafit.
Pokrycie dachu wymienić na nowe z dwóch warstw papy termozgrzewalnej.
Murek oporowy poddać renowacji poprzez skucie tynków, przemurwanie spękań, otynkowanie tynkiem cem– wap. i pomalowanie farbą elewacyjną silikonową w kolorze NCS– 0505–Y.
Istniejącą boazerię ścienną wymienić na nową z desek elewacyjnych ze świerku skandynawskiego w kolorze sosny.
Podłogę na piętrze wymienić na nową (układ wartsw wg OT), deski podłogowe w kolorze ciemnego brązu.
Posadzkę tarasu dolnego wykonać z płyt granitowych płomieniowanych z 2% spadkiem w kierunku od ściany budynku.

INWESTBUD

Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant:	mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski	UAN.VI–f/3/50/90		Data: 08.2014
Asystenci:				Stadium: PW
Sprawdzający:				
Temat:	Remont leżakowni przy Szpitalu „Biały Orzeł" w Sokołowsku			Skala: 1:50
Inwestor:	Specjalistyczny Szpital Chorób i Płuc w Sokołowsku ul. Parkowa 3, Sokołowsko, 58–350 Mieroszów			Nr rys.: 4
Tytuł rys.:	FRAGMENT ELEWACJI FRONTOWEJ–OZNACZENIE ELEMENTÓW DO WYMIANY, KOLORYSTYKA			

Zastrzega się wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej