



PRZEKRÓJ A-A



ELEWACJA BOCZNA



Uwagi!

Kolorem czerwonym oznaczono elementy przeznaczone do wymiany na nowe o przekrojach identycznych jak przekroje pierwotne, z odtworzeniem detalu architektonicznego.

Istniejące szyby należy wymienić na nowe ze szkła bezpiecznego 02, oraz uzupełnić braki w oszkleniu.


Całą konstrukcję stalową oczyścić do stopnia czystości Sa2½, a następnie pomalować antykorozyjnie np. w systemie TP20 firmy Tikurila w kolorze RAL 9006.

Rynny wymienić na nowe prostokątne z blachy tytan-cynk Patyna Grafit.

Rury spustowe wymienić na nowe z blachy tytan-cynk Patyna Grafit.

Pokrycie dachu wymienić na nowe z dwóch warstw papy termozgrzewalnej.

Murek oporowy poddać renowacji poprzez skucie tynków, przemurwanie spęków, otyłkowanie tynkiem cem.-wap. i pomalowanie farbą elewacyjną silikonową w kolorze NCS- 0505-Y.

				Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a	
Projektant:	mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski	UAN.VI-f/3/50/90		Data:	08.2014
Asystenci:				Stadium:	PW
Sprawdzający:					
Temat:	Remont leżakowni przy Szpitalu „Biały Orzeł” w Sokolowsku				
Investor:	Specjalistyczny Szpital Chorób i Płuc w Sokolowsku ul. Parkowa 3, Sokolowsko, 58–350 Mieroszów				
Tytuł rys.:	PRZEKRÓJ A–A, ELEWACJA BOCZNA–OZNACZENIE ELEMENTÓW DO WYMIANY, KOLORYSTYKA				
Zastrzegam się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przegrywany, kopiowany, rozpowszechniany, bez pisemnej zgody firmy projektowej.				Nr rys.:	5