



PRZEKRÓJ B-B




PRZEKRÓJ A-A



ZESTAWIENIE						
Lp.	ELEMENT	PRZEKRÓJ [cm]		DLUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ [szt.]	OBJĘTOŚĆ [m3]
1	St- słup	16	16	2,50	8	0.512
2	Ocz - oczep	16	20	5,90	4	0.755
3	Mcz- miecz	12	12	1,20	20	0.346
4	Stc - stolec	10	16	0,50	4	0.032
5	Pł - płatew	16	20	9,45	2	0.605
6	PIK - płatew kalenicowa	10	16	9,45	1	0.151
7	K - krokiew	10	16	3,45	30	1.656
8	deska czołowa	3,2	20	9,45	2	0.121
9	deskowanie gr.3,2cm					2.150
SUMA						6.33

Przed złożeniem zamówienia materiałów budowlanych zestawienie należy zweryfikować ze stanem rzeczywistym w celu wykluczenia ewentualnych niezgodności

StF - stopa fundamentowa



Beton B-25  
otulina 5cm

UWAGA!

- konstrukcję wiaty wykonać z drewna C30
- przed pracami montażowymi konstrukcji wiaty drewno należy zaimpregnować środkiem przeciwgrzybowym oraz przeciwogniowym do klasy NRO (np. FOBOS).
- wszystkie połączenia należy wykonać zgodnie z zasadami ciesielskimi oraz za pomocą systemowych łączników ciesielskich (stosować wg zaleceń i instrukcji producenta)
- rzut rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami i opisem technicznym
- pokrycie dachowe 2x papa termozgrzewalna na pełnym deskowaniu

Projektant:	mgr inż. Ryszard Chudy	181/70		Stadium: PW
Temat:	Remont i przebudowa budynku gospodarczego wraz z dobudową drewnianej wiaty zlokalizowanych przy Szpitalu "Biały Orzeł" w Sokółowsku			Data: 08.2014r.
Inwestor:	"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. ul. Parkowa 3, 58-351 Sokółowsko			Skala: 1:100
Tytuł rys.:	PRZESKROJE WIATY			Nr rys.: 4
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przysyłany, uzupełniany lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej				