



Uwagi:
Kolorem czerwonym oznaczono elementy przeznaczone do wymiany na nowe o przekrojach identycznych jak przekroje pierwotne, z odtworzeniem detalu architektonicznego.
Istniejące szyby należy wymienić na nowe ze szkła bezpiecznego O2, oraz uzupełnić braki w oszkleniu.

Całą konstrukcję stalową oczyścić do stopnia czystości Sa2½, a następnie pomalować antykorozyjnie np. w systemie TP20 firmy Tikkurila w kolorze RAL 9006.
Ryiny wymienić na nowe prostokątne z blachy tytan–cynk Patyna Grafit.
Pokrycie dachu wymienić na nowe z dwóch warstw papy termozgrzewalnej.
Murek oporowy poddać renowacji poprzez skucie tynków, przemurwanie spękań, otyłkowanie tynkiem cem– wap. i pomalowanie farbą elewacyjną silikonową w kolorze NCS– 0505–Y.



wykonanie nowego tynku cem.–wap. wraz z pomalowaniem farbą silikonową w kolorze NCS–0505–Y

wykonać czapę z płytek klinkierowych szklwionych z kapinosem w kolorze szarym



Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant:	mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski	UAN.VI–f/3/50/90	Data: 08.2014	
Asystenci:			Stadium: PW	
Sprawdzający:				
Temat:	Remont łazikowni przy Szpitalu „Biały Orzeł” w Sokołowski			Skala: 1:50
Inwestor:	Specjalistyczny Szpital Chorób i Płuc w Sokołowski ul. Parkowa 3, Sokołowski, 58–350 Mieroszów			Nr rys.: 6
Tytuł rys.:	FRAGMENT ELEWACJI TYLNEJ–OZNACZENIE ELEMENTÓW DO WYMIANY, KOLORYSTYKA			
Zastrzegam się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przetwarzany, uzupełniany lub odtwarzany komputerowo, bez pisemnej zgody firmy projektowej				