

ELEWACJA ZACHODNIA

LEGENDA:		KOLOR WG NCS
1	FARBA SILIKONOWA ŚCIANY	S 1010-Y30R
2	FARBA SILIKONOWA DETAL, FILARY	S 0502-Y50R
3	FARBA SILIKONOWA DETAL - DEKORACJA	S 2010-Y30R
	KAMIEŃ Z PIASKOWCA COKÓŁ	
	DO USUNIĘCIA	
	KRAWĘDZIE ISTNIEJĄCE	
4	PARAPET - BLACHA, TYTAN CYNK GR. 0,7MM	
5	ORYNNOWANIE I OBRÓBKA BLACHARSKA - TYTAN CYNK GR. 0,7MM	
Ok1 Dz2	WYMIANA STOLARKI	

P1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PROJ.

FARBA SILIKONOWA DWUWARSTWOWO
TYNK KRZEMOORGANICZNY GR. 3mm
STYROPIAN λ=0,031(W/mK) GR.12CM
PODŁOŻE ISTNIEJĄCE

P3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

FARBA SILIKONOWA DWUWARSTWOWO
TYNK WYKOŃCZENIOWY NA SIATCE GR. 3mm,
ISTNIEJĄCY TYNK GRUBOZIARNISTY
ŚCIANA ISTNIEJĄCA CEGŁA PEŁNA
TYNK CEM. WAP.

P6 MUR W GRUNCIE

GRUNT
FOLIA KUBEŁKOWA ZAKOŃCZONA LISTWĄ OKAPOWĄ
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
ISTNIEJĄCE PODŁOŻE – MUR

S2 PŁYTA BALKONOWA

PŁYTKI GRES NA KLEU DYSPERSYJNYM
PŁYNNA FOLIA USZCZELNIAJĄCA NP. SUPERFLEX 1
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ GR.2CM
ZATARTA NA GŁADKO W SPADKU OD BUDYNKU

P4 ŚCIANA ZEWN. COKOŁOWA PROJ.

PŁYTKA Z PIASKOWCA CZERWONEGO WYM. 20x30x2CM
STYROPIAN FUNDAMENTOWY λ=0,031(W/mK) GR.10CM
KLEJ BITUMICZNY
IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA
ŚCIANA ISTNIEJĄCA

P5 MUR W GRUNCIE

GRUNT
FOLIA KUBEŁKOWA ZAKOŃCZONA LISTWĄ OKAPOWĄ
STYROPIAN XPS GR.10CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
ISTNIEJĄCE PODŁOŻE – MUR

S1 PŁYTA BALKONOWA

PŁYTKI GRES NA KLEU WYSOKOODKSZTAŁCALNYM S1
PŁYNNA FOLIA USZCZELNIAJĄCA NP. SUPERFLEX 1
WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJ. SIATKĄ GR.3CM
STYROPIAN XPS GR.5CM, GR.2CM
FOLIA PE
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ GR.2CM
ZATARTA NA GŁADKO W SPADKU OD BUDYNKU

UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW Z NATURY

OZNACZENIA:
±0.00 – poziom stanu wykończonego

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA s.c.
Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski, ul. Pełczyńska 11, 51-180 Wrocław

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU W ZAKRESIE MODERNIZACJI ELEWACJI BUDYNKU DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH "ODRODZENIE" W SOKOŁOWSKU WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

NR RYSUNKU: 9/W

ELEWACJA ZACHODNIA

SKALA: 1:100

OBIEKT:	BUDYNEK WCZASÓW DZIECIĘCYCH "ODRODZENIE" W SOKOŁOWSKU, UL. GŁÓWNA 15, SOKOŁOWSKO, dz.nr 97/10, OBRĘB 0007 SOKOŁOWSKO	
INWESTOR:	SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE sp. z o.o., UL. PARKOWA 3, 58-351 SOKOŁOWSKO	10.12.2017
PROJEKTANT: ARCHITEKTURA:	ARCH. AGNIESZKA CENA-SOROKO nr upr. 69/84/WBPP w specjalności architektonicznej	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: ARCHITEKTURA:	ARCH. EDWARD KAMIEŃSKI nr upr. St-369/73 w specjalności architektonicznej	PODPIS: