

±18.07

WYMIANA OBRÓBKİ BLACHARSKIEJ
NA TYTAN CYNK

±14.37

WYMIANA ZADASZENIA ORAZ ŚCIANEK BOCZNYCH
NA ŚLUSARKĘ ALUMINIOWĄ Z PRZESZKLENIEM
BEZPIECZNYM SYSTEMOWO


WYMIANA OŚKONY Z ŁUKSFERÓW
NA SZKLANĄ W PROFILACH ALU SYSTEMOWO
KOLOR SZARY

REMONT BALKONÓW, WYKONANIE POSADZEK
Z PŁYTEK GRES DREWNOPODOBNYCH

WYMIANA POKRYCIA ZADASZENIA
NA Z PĄPY X2
ORAZ DOOCIEPLENIE WEŚNĄ MINERALNĄ

±0.00

+12.61



ELEWACJA WSCHODNIA

P1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PROJ.
FARBA SILIKONOWA DWUMARSTWOWO	
TYNK KRZEMORGANICZNY GR. 3mm	
STROPIAN $\lambda=0.031(W/mK)$ GR.12CM	
PODŁOŻE ISTNIEJĄCE	

P1A	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PROJ.
FARBA SILIKONOWA DWUMARSTWOWO	
TYNK KRZEMORGANICZNY GR. 3mm	
WEŚNĄ MINERALNA $\lambda=0.035(W/mK)$ GR.12CM	
PODŁOŻE ISTNIEJĄCE	

P4	ŚCIANA ZEWN. COKOŁOWA PROJ.
PŁYTKA Z PŁASKOWCĄ BIAŁO ŻÓŁTEGO WYM. 20x30CM	
STROPIAN FUNDAMENTOWY $\lambda=0.031(W/mK)$ GR.10CM	
KLEJ BITUMICZNY	
IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA	
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	

P5	MUR W GRUNCIE
GRUNT	
FOLIĄ KUBETKOWĄ ZAKOŃCZONA LISTWĄ OKAPOWĄ	
STROPIAN XPS GR.10CM	
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA	
ISTNIEJĄCE PODŁOŻE – MUR	

P7	ŚCIANA ZEWN. COKOŁOWA PROJ.
PŁYTKA Z PŁASKOWCĄ BIAŁO ŻÓŁTEGO WYM. 50x30x3CM	
STROPIAN FUNDAMENTOWY $\lambda=0.031(W/mK)$ GR.6CM	
KLEJ BITUMICZNY	
IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA	
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	

LEGENDA:	
1	FARBA SILIKONOWA ŚCIANY
2	FARBA SILIKONOWA DETAL, FILARY
3	FARBA SILIKONOWA DETAL - DEKORACJA
	KAMIEŃ Z PŁASKOWCĄ COKOŁ

POKRYCIE DACHU PĄPĄ NRO
KONSERWACJA BELEK STALOWYCH
DOOCIEPLENIE STROPU
WEŚNĄ MINERALNA gr.18cm,

REMONT PODBITKI DACHOWEJ WRAZ
Z KONSTRUKCJĄ DREWNIANĄ,
POMALOWANIE NA KOLOR – NATURANY BRĄZ

DOOCIEPLENIE ŚCIAN
WEŚNĄ MINERALNA gr.12cm,

WYMIANA RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH
MONTAŻ Z BLACHY TYTAN CYNK GR.0,7MM

WYMIANA BALUSTRADY NA STAL NIERDZEWNĄ
SZCZOTKOWANĄ WYS. 110CM

DEMONTAŻ OKABLOWANIA NA CZAS OCIEPLENIA
PONOWNY MONTAŻ W OŚCIONACH
Z UWZGLĘDNIENIEM GRUBOŚCI OCIEPLENIA

KRAWĘDZ ŚCIANY ISTNIEJĄCA

WYMIANA ZADASZENIA NA
SZKLANE, NA KONSTRUKCJI STALOWEJ
WYM. 3,30x0,90M

WYKONANIE OPASEK WOKOŁ OTWORÓW
GRUZIARNIENIA 1MM
WYKONANIE OBRÓBKİ BLACHARSKIEJ
Z BLACHY TYTAN CYNK GR.0,7MM

DO USUNIĘCIA
KRAWĘDZIE ISTNIEJĄCE
ORYNOWANIE I OBRÓBKA BLACHARSKA - TYTAN CYNK GR. 0,7MM
PARAPET - BLACHA, TYTAN CYNK GR. 0,7MM
WYMIANA STOLARKI

UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI
ZAMÓWIENIA NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW Z NATURY

OZNACZENIA:
±0.00 – poziom stanu wykonanego

DOLNOŚLĄSKA

AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA S.C.

Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski,
ul. Półczyńska 11, 51-180 Wrocław

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU W ZAKRESIE MODERNIZACJI ELEWACJI BUDYNKU

DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH "ODRODZENIE" W SOKOŁOWSKU

WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ELEWACJA WSCHODNIA

OBIEKT:	BUDYNEK WCZASÓW DZIECIĘCYCH "ODRODZENIE" W SOKOŁOWSKU, UL. GŁÓWNA 15, SOKOŁOWSKO, dz.nr 97/10, OBRĘB 0007 SOKOŁOWSKO	SKALA:	1:100
INWESTOR:	ŚNATORIA DOLNOŚLĄSKIE sp. z o.o., UL. PARKOWA 3, 58-561 SOKOŁOWSKO	NR PRZYSŁUGI:	4
PROJEKTANT:	ARCH. AGNIESZKA CENA-SOROKO nr upr. 69/84/WBP	PROJEKT:	10.12.2017
ARCHITEKTURA:	w specjalności architektonicznej		
SPRAWDZAJĄCY:	ARCH. EDWARD KAMIENSKI nr upr. St-369/73	PODPS:	
ARCHITEKTURA:	w specjalności architektonicznej	PODPS:	