


A	NAWIERZCHNIA	
	BEZPOINOWA NAWIERZCHNIA POLIURETANOWO – GUMOWA	GR. 1,3CM
	WARSTWA DYNAMICZNA TYPU ET	GR. 3,5CM
	WARSTWA KLINUJĄCA – MAC. KAMIENNY ZAGĘSZCZONY	GR. 5CM
	FR. 0–31,5MM	GR. 15CM
	PODBUDOWA Z TŁUCZNIĄ NIESORTOWANEGO ZAG. FR. 31,5–63MM	GR. 40CM



1.	NAWIERZCHNIA POLIURETANOWO–GUMOWA KOLOR ZIELONY
2.	NAWIERZCHNIA POLIURETANOWO–GUMOWA KOLOR ZIELONY
3.	LINE POLA GRY KOSZYKÓWKI I PIŁKI RĘCZNEJ SZER. 5CM– KOLOR ŻÓŁTY
4.	LINE POLA GRY SIATKÓWKI SZER. 5CM– KOLOR BIAŁY

UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI USTALIĆ POŁOŻENIE URZĄDZEŃ NA BOISKU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA

DOLNOŚLĄSKA

AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA S.C.

Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski,
ul. Pełczyńska 11, 51-180 Wrocław

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU W ZAKRESIE MODERNIZACJI
ELEWACJI BUDYNKU DOMU WZASÓW DZIECIĘCYCH "ODRODZENIE"
W SOKOŁOWSKU WRAZ Z AGOSPODAROWANIEM TERENU

NR RYSUNKU:

4/W

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

SKALA:

OBIEKT: BUDYNEK DOMU WZASÓW DZIECIĘCYCH "ODRODZENIE" W SOKOŁOWSKU,
UL. GŁÓWNA 15, SOKOŁOWSKO, DZ. nr 97/10, OBRĘB 0007 SOKOŁOWSKO

1:50

INWESTOR: SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE sp. z o.o., UL. PARKOWA 3, 58-351 SOKOŁOWSKO

20.12.2017

PROJEKTANT: ARCH. AGNIESZKA CENA-SOROKO
w specjalności architektonicznej

PROFES

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

SKALA 1:200

