

ELEWACJA ZACHODNIA

12 1698

P1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PROJ.
FARBA SILIKONOWA DWUWARSTWOWO	
TYNK KRZEMOORGANICZNY	GR. 3mm
STYROPIAN	λ=0,031(W/mK) GR.12CM
PODŁOŻE ISTNIEJĄCE	

P3	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
FARBA SILIKONOWA DWUWARSTWOWO	
TYNK WYKOŃCZENIOWY NA SIATCE GR. 3mm,	
ISTNIEJĄCY TYNK GRUBOZIARNISTY	
ŚCIANA ISTNIEJĄCA CEGŁA PEŁNA	
TYNK CEM. WAP.	

P6	MUR W GRUNCIE
GRUNT	
FOLIA KUBEŁKOWA ZAKOŃCZONA LISTWĄ OKAPOWĄ	
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA	
ISTNIEJĄCE PODŁOŻE – MUR	

S2	PŁYTA BALKONOWA
PŁYTKI GRES NA KLEU DYSPERSYJNYM	
PŁYNNA FOLIA USZCZELNIAJĄCA NP. SUPERFLEX 1	
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ GR.2CM	
ZATARTA NA GŁADKO W SPADKU OD BUDYNKU	

P4	ŚCIANA ZEWN. COKOŁOWA PROJ.
PŁYTKA Z PIASKOWCA ŻÓŁTEGO WYM. 20x30x2CM	
STYROPIAN FUNDAMENTOWY	λ=0,031(W/mK) GR.10CM
KLEJ BITUMICZNY	
IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA	
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	

P5	MUR W GRUNCIE
GRUNT	
FOLIA KUBEŁKOWA ZAKOŃCZONA LISTWĄ OKAPOWĄ	
STYROPIAN XPS	GR.10CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA	
ISTNIEJĄCE PODŁOŻE – MUR	

–x– – –x–		DO USUNIĘCIA
– – –		KRAWĘDZIE ISTNIEJĄCE
	5	ORYNNOWANIE I OBRÓBKA BLACHARSKA - TYTAN CYNK GR. 0,7MM
	4	PARAPET - BLACHA, TYTAN CYNK GR. 0,7MM
Ok1 Dz2		WYMIANA STOLARKI

LEGENDA:		KOLOR WG NCS
1	FARBA SILIKONOWA ŚCIANY	S 1010-Y30R
2	FARBA SILIKONOWA DETAL, FILARY	S 0502-Y50R
3	FARBA SILIKONOWA DETAL - DEKORACJA	S 2010-Y30R
	KAMIEŃ Z PIASKOWCA COKÓŁ	

UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW Z NATURY

OZNACZENIA:
±0.00 – poziom stanu wykończonego

DOLNOŚLĄSKA
AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA s.c.
Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski,
ul. Pełczyńska 11, 51-180 Wrocław

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU W ZAKRESIE MODERNIZACJI ELEWACJI BUDYNKU DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH "ODRODZENIE" W SOKOŁOWSKU WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

NR RYSUNKU: 6

ELEWACJA ZACHODNIA

SKALA: 1:100

OBIEKT:	BUDYNEK WCZASÓW DZIECIĘCYCH "ODRODZENIE" W SOKOŁOWSKU, UL. GŁÓWNA 15, SOKOŁOWSKO, dz.nr 97/10, OBRĘB 0007 SOKOŁOWSKO	
INWESTOR:	SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE sp. z o.o., UL. PARKOWA 3, 58-351 SOKOŁOWSKO	10.12.2017
PROJEKTANT: ARCHITEKTURA:	ARCH. AGNIESZKA CENA-SOROKO nr upr. 69/84/WBPP w specjalności architektonicznej	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: ARCHITEKTURA:	ARCH. EDWARD KAMIEŃSKI nr upr. St-369/73 w specjalności architektonicznej	PODPIS: