

±18.02

WYMIANA OBRÓBKİ BLACHARSKIEJ
NA TYTAN CYNK


±14.32

WYMIANA ZADASZENIA ORAZ ŚCIANEK BOCZNYCH
NA ŚLUSARKĘ ALUMINIOWĄ Z PRZESZKLENIEM
BEZPIECZNYM SYSTEMOWO

WYMIANA OSŁONY Z LUKSTERÓW
NA SZKLANĄ W PROFILACH ALU SYSTEMOWO
KOLOR SZARY

REMONT BALKONÓW, WYKONANIE POSADZEK
Z PŁYTEK GRES DREWNOPODOBNYCH

WYMIANA POKRYCIA ZADASZENIA
NA Z PARY X2
ORAZ DOOCIEPLENIE WEŚNĄ MINERALNĄ




P1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PROJ.
FARBA SILIKONOWA DWUKRASTOWO	
TŁNK KRZEMOCORGANICZNY GR. 3mm	
STROPIAN λ=0,031(W/mk) GR.10CM	
PODOŁŻE ISTNIEJĄCE	

P4	ŚCIANA ZEWN. COKOŁOWA PROJ.
PŁYTKA Z PŁASKOWCA BIAŁO ŻÓŁTEGO WYM. 20x30CM	
STROPIAN FUNDAMENTOWY λ=0,031(W/mk) GR.10CM	
KLEJ BITUMICZNY	
IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA	
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	

ELEWACJA WSCHODNIA

P1A	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PROJ.
FARBA SILIKONOWA DWUKRASTOWO	
TŁNK KRZEMOCORGANICZNY GR. 3mm	
WĘSNA MINERALNA λ=0,035(W/mk) GR.12CM	
PODOŁŻE ISTNIEJĄCE	

P5	MUR W GRUNCIE
GRUNT	
FOLIA KUBEKOWA ZAKOŃCZONA LISTWĄ OKAPOWĄ	
STROPIAN XPS GR.10CM	
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA	
ISTNIEJĄCE PODOŁŻE – MUR	



POKRYCIE DACHU PAPA NRO

KONSERWACJA BELEK STALOWYCH
DOOCIEPLENIE STROPU
WEŚNĄ MINERALNĄ gr.18cm,

REMONT PODBITKI DACHOWEJ WRAZ
Z KONSERWACJĄ DREWNIANY,
POMALOWANIE NA KOLOR – NATURANY BRĄZ

DOOCIEPLENIE ŚCIAN
WEŚNĄ MINERALNĄ gr.12cm,

WYMIANA RYMIENI, RUR SPUSTOWYCH
MONTAŻ Z BLACHY TYTAN CYNK GR.0,7MM

WYMIANA BALUSTRADY NA STAL NIERDZEWNĄ
SZCZOTKOWANĄ WYS. 115CM

DEMONTAŻ OKABLOWANIA NA CZAS OCIEPLENIA
PONOWNY MONTAŻ W OSŁONACH
Z UWZGLĘDNIENIEM GRUBOŚCI OCIEPLENIA

KRAWĘDZ ŚCIANY ISTNIEJĄCA

WYMIANA ZADASZENIA NA
SZKLANE, NA KONSTRUKCJI STALOWEJ
WYM.3,30x0,90M

WYKONANIE OPASEK WOKOŁ OTWORÓW
GR.UZIARNIENIA 1MM

WYKONANIE OBRÓBKİ BLACHARSKIEJ
Z BLACHY TYTAN CYNK GR.0,7MM

LEGENDA:			KOLOR WG NCS
1	FARBA SILIKONOWA ŚCIANY	S 1010-Y30R	
2	FARBA SILIKONOWA DETAL, FILARY	S 0502-Y50R	
3	FARBA SILIKONOWA DETAL -DEKORACJA	S 2010-Y30R	
	KAMIENI Z PŁASKOWCA COKÓŁ		
	DO USUNIĘCIA		
	KRAWĘDZIE ISTNIEJĄCE		
4	PARAPET - BLACHA, TYTAN CYNK GR. 0,7MM		
5	ORTYNOWANIE I OBRÓBKA BLACHARSKA - TYTAN CYNK GR. 0,7MM		
	WYMIANA STOLARKI		

UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI
ZAMOWIENIA NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW Z NATURY

OZNACZENIA:
±18.02 – poziom stenu wykończonego

DOLNOŚLĄSKA
AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA S.C.
Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski,
ul. Pełczyńska 11, 51-180 Wrocław

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU W ZAKRESIE MODERNIZACJI ELEWACJI
BUDYNKU DOMU WCSAŚÓW DZIECIECZYCH "ODRODZENIE" W SOKOŁOWSKU
WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ELEWACJA WSCHODNIA

OBIEKT:	BUDYNEK WCSAŚÓW DZIECIECZYCH "ODRODZENIE" W SOKOŁOWSKU, UL. GŁÓWNA 15, SOKOŁOWSKO, dz.m 97/10, OBRĘB 0007 SOKOŁOWSKO	SKALA: 1:100
INWESTOR:	SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE sp. z o.o., UL. PARKOWA 3, 58-351 SOKOŁOWSKO	
PROJEKTANT:	ARCH. AGNIESZKA CENA-SOROKO nr upr. 69/84/WBPP ARCHITEKTURA w specjalności architektonicznej	NR RYSUNKU: 7W
SPRAWDZAJĄCY:	ARCH. EDWARD KAMIENSKI nr upr. St-389/73	DATA: 10.12.2017
ARCHITEKTURA	w specjalności architektonicznej	PODPIŚCIE