


na wierzchnia drogowa



KRAWEŻNIK BETONOWY 15X30 CM	
PODSYPKA CEMENT.-PIASEK 1:3	5 CM
ŁAWA Z BETONU C-12/15	15 CM

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA	8 CM
PODSYPKA PIASKOWA	3 CM
KRUSZYWO ŁAMANE (0/63)	15 CM
POSPÓŁKA ŻWIROWA	10 CM
GEOSYNTENTYK POLYFELT TS40	1 CM
PIASEK ŚREDNI	5 CM

UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW Z NATURY	OZNACZENIA: ±0.00 – poziom stanu wykonanego
---	--

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA S.C.	Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski, ul. Półczyńska 11, 51-180 Wrocław
PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU W ZAKRESIE MODERNIZACJI ELEWACJI BUDYNKU DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH "ODRODZENIE" W SOKOŁOWSKU WRAZ Z AGOSPODAROWANIEM TERENU	NR RYSUNKU: 2W

PRZECRÓJ DROGOWY	SKALA: 1:20
DBIEKT: BUDYNEK SANATORIUM "ODRODZENIE" W SOKOŁOWSKU, UL. GŁÓWNA 15, SOKOŁOWSKO, dz.nr 97/10, OBREB 0007 SOKOŁOWSKO	
INWESTOR: SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE SP. Z O.O., UL. PARKOWA 3, 58-351 SOKOŁOWSKO	10.12.2017
PROJEKTANT: ARCH. AGNIESZKA CENA-SOROKO nr upr. 69/84/WBP	PROJEKT w specjalności architektonicznej