



PRZESZKÓT ZADASZENIA
A - A



- Fasady aluminiowo - szklane
- system słupowo ryglowy PF152
 - szerokość słupa/ rygla 52mm
 - szerokość listwy osłonowej połaciowej rygla 61mm
 - szerokość listwy osłonowej słupa/rygla 51mm
 - wysokość listwy osłonowej słupa/rygla 21/14mm
 - głębokość konstrukcyjna słupa/rygla na podstawie obliczeń statycznych
 - wypełnienie zadaszenia: szkło bezpieczne np.: VSG/ESG 66.2
- Okno połaciowe:
- system profili aluminiowych PF152
 - szkło bezpieczne

UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW Z NATURY		OZNAČZENIA: ±0.00 – poziom sianu wykonanego	
DOLNOŚLĄSKA			
AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA S.C.		Agencja Cema-Soroko, Jerzy Żurawski, ul. Pełczyńska 11, 51-180 Wrocław	
PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU W ZAKRESIE MODERNIZACJI ELEWACJI BUDYNKU DOMU WZĄSÓW DZIECIECICH "ODRODZENIE" W SOKOŁOWSKU WRAZ Z AGOSPODAROWANIEM TERENU		NR PROJEKTU: 11/W	
ZADASZENIE BALKONU, ŚCIANKI OSŁONOWE		SKALA: 1:50	
OBJEKT:	BUDYNEK SĄTORIORUM "ODRODZENIE" W SOKOŁOWSKU, UL. GŁÓWNA 15, SOKOŁOWSKO, 42-201 9710, OBRĘB 0007 SOKOŁOWSKO		
INWESTOR:	SĄTORIORUM DOLNOŚLĄSKIE SP. Z O.O., UL. PARKOWA 3, 56-351 SOKOŁOWSKO		
PROJEKTANT:	ARCH. AGNIESZKA CEMA-SOROKO m. inpr. 63/94/WBP		
w specjalności architektura-wnętrznej		popis:	