

BRAMA			
WYMIARY OTWORU W ŚWIETLE	Ss	2500	
	Hs	1200	
		L	P
		1	1

FURTKA			
WYMIARY OTWORU W ŚWIETLE	Ss	1200	
	Hs	1200	
		L	P
		1	-

BRAMA I FURTKA SYSTEMOWO NP WG FIRMY PLAST-MET TRZEBNICA
PROFILE STAL OCYNK OGNIOWO MALOWANE NA KOLOR CZARNY
-SŁUPKI BRAMY 100x100mm
-PROFILE SKRZYDEŁ BRAMY 50x50mm
-SŁUPKI FURTKI 80x80mm
-PROFILE SKRZYDŁA FYRTKI 50x30mm
-PROFIL NADPROŻA FURTKI 80x60mm
-ZAMKI TYPOWE WG ZALECEŃ PRODUCENTA
-ZAWIASY REGULOWANE
-WYPEŁNIENIE SKRZYDEŁ PANELOWE

- KOLOR CZARNY BRAMY I FURTKI, PIŁKOCHWYTY

UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI
NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW Z NATURY

DOLNOŚLĄSKA
AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA s.c.
Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski,
ul. Pełczyńska 11, 51-180 Wrocław

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU W ZAKRESIE MODERNIZACJI ELEWACJI BUDYNKU DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH "ODRODZENIE" W SOKOŁOWSKU WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU		NR RYSUNKU: 5/W
BRAMA, FURTKA, PIŁKOCHWYTY BOISKA		SKALA: 1:50
OBIEKT:	BUDYNEK DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH "ODRODZENIE" W SOKOŁOWSKU, UL. GŁÓWNA 15, SOKOŁOWSKO, dz.nr 97/10, OBRĘB 0007 SOKOŁOWSKO	
INWESTOR:	SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE sp. z o.o., UL. PARKOWA 3, 58-351 SOKOŁOWSKO	20.12.2017
PROJEKTANT: ARCHITEKTURA:	ARCH. AGNIESZKA CENA-SOROKO nr upr. 69/84/WBPP w specjalności architektonicznej	PODPIS: