

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA DACHU NA BUDYNKU SANTORIUM AZALIA W SZCZAWNIE ZDROJU
ADRES INWESTYCJI : UL. OFIAR KATYNIA 3-5, 58-351 SOKOŁOWSKO
INWESTOR : SANTORIA DOLNOŚLĄSKIE SP. ZO.O.
ADRES INWESTORA : UL. PARKOWA 3, 58-351 SOKOŁOWSKO
DATA OPRACOWANIA : 15.03.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.03.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budynek nr 3			
1	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-07		m ²	6,000	
		6		RAZEM	6,000
2	KNR-W 4-01	Pokrycie dwoma warstwami papy asfaltowej na lepiku dachów poprzednio pokrytych 2 warstwami papy na betonie na gorąco - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m ²	m ²		
d.1	0514-05		m ²	10,500	
		z.sz.2.3. 9909-02/3		RAZEM	10,500
		10,50			
3	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5 m ² metodą smarowania	m ²		
d.1	0622-05		m ²	6,000	
		6		RAZEM	6,000
4	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 5 m ² w 1 miejscu) - roboty na 5 kondygnacji	m ²		
d.1	0726-06 z.o. 2.7. 9901		m ²	6,000	
		6		RAZEM	6,000
5	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1604-01		m ²	50,000	
		50		RAZEM	50,000
2		Budynek 1			
6	KNR 4-01	Wymiana pojedynczych dachówek karpiówek	szt.		
d.2	0507-01		szt.	100,000	
		Praca zwykła		RAZEM	100,000
		100			
3		Utylizacja odpadów			
7	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.3	0108-13		m ³	1,000	
		1		RAZEM	1,000
8	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.3	0108-20		m ³	1,000	
		Krotność = 10		RAZEM	1,000
		1			

DYREKTOR
ds. Administracyjno-Technicznych
Dziędziak
Marcin Dziędziak