

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH			
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodetycznej		Nr dz. 3822/2012 KERG 031.08-010/2012	
Nazwa miejscowości	Rościszków		
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	020203 1	
	nazwa	Pieszyce	
Obwód ewidencyjny	identyfikator	0008	
	nazwa	Rościszków	
Skala mapy	1:1.000		
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	układ „65”	
	układu wysokości	Kronsztadt „60”	
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	A.M. 462.434.244 raster C1, D1-2, E1 A.M. 462.434.253 raster C8, D7-8, E8 cz. dz. nr 647/5 w zakresie oznaczonym linią przerywaną		
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Służebności gruntowych nie ustalano	
Opinie ZUP	21/2012, 81/2013, 65/2013		
Data opracowania mapy	29.05.2013r		

Arkadiusz Psiarski
GEODETA UPRAWNIONY
58-260 Bielawa, ul. Żeromskiego 67/8
Sk. nr 95080QWydane przez Ministra
Gospodarki Przemysłu i Mieszkaniowej


Imię i nazwisko geodety uprawnionego, nr uprawnień i podpis
geodety, który opracował mapę geodety

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak informacji w instrukcjach branżowych

GEODEZIA I NIERUCHOMOŚCI
KUCI & K. S.C.
58-260 Bielawa, ul. Żeromskiego 6
NIP: 8822117040
tel. 509 538 231, 502 942 885
e-mail: geodesja@kuci.pl, kuci@geodesja.com

STAROSTA DZIERŻONOWSKI
Punktowy Urząd Dokumentacji Geodezji i Kartografii
w obszarze oznaczonym linią
Dokumenty potwierdzające aktualność mapy, przyjęto do zasobu w dniu
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych. Projektowane obrzeży budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powyżej oznaczonej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych (art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15.04.2011r. o geodezji).

2013-06-18
INSPEKTOR



LEGENDA:

- 1 Projektowana stacja dezynfekcji ścieków
- 2a Zbiornik retencyjny oczyszczalni ścieków typu NT-BIOS-A03-100-B Navotech średnica zewnętrzna 3300 mm wysokość zbiornika 2300 mm wysokość zbiornika z pokrywą 2500 mm
- 2b Zbiornik reaktora porcjowego oczyszczalni ścieków typu NT-BIOS-A03-100-B Navotech średnica zewnętrzna 3300 mm wysokość zbiornika 3400 mm wysokość zbiornika z pokrywą 3600 mm
- 2c Zbiornik stabilizacji tlenowej oczyszczalni ścieków typu NT-BIOS-A03-100-B Navotech średnica zewnętrzna 2300 mm wysokość zbiornika 2500 mm wysokość zbiornika z pokrywą 2700 mm
- 3 projektowana studnia poboru prób np. typu NT-SKP-600
- 4 projektowany wylot ścieków do koryta potoku Kłomnica rzędna dna wylotu nie niżej niż 354,20 m.n.p.m.
- 5a szafa AKPIA dla stacji dezynfekcji ścieków
- 5b szafa AKPIA dla oczyszczalni ścieków
- 6 budynek Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Rościszkowie
- 7 istniejąca oczyszczalnia ścieków projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej projektowana studnia ks istniejąca studnia ks istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej ks200 istniejące przyłącze niskiego napięcia projektowany kabel YAKXS 4x25mm² zasilający dla stacji dezynfekcji oraz oczyszczalni ścieków ogrodzenie terenu projektowany dojazd do oczyszczalni wykonany z kruszyną 0/31.5mm o gr. 20cm na pospółce gr. 25cm granica działki

ECOPRO Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne mgr inż. Piotr Furtak, ul. Żeromskiego 21: 58-200 Dzierżonów			
Inwestor	Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o. ul. Parkowa 3, 58-351 Sokolowsko		
Obiekt	Oczyszczalnia ścieków dla Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Rościszkowie działka nr 647/5, 338/5 obręb Rościszków, gm. Pieszyce		
Temat	Projekt zagospodarowania terenu	data	08.2013
Projektant	Imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
Pracownik	mgr inż. Andrzej Bobiński	256/D05/08	Stadium PB
Sprawdzający	mgr inż. Piotr Furtak	331/D05/12	Sala 1:1000
Projektant	mgr inż. Zbigniew Zejda	267/D05/05	nr rys. 2