

Uzupełnienie do zadania głównego

W ramach zadania głównego należy wykonać także:

1. Parter : zamontować 2 szt drzwi o odporności ogniowej EI 30 zgodnie z projektem i załączonym rysunkiem
2. I piętro : zamontować 2szt. drzwi o odporności ogniowej EI 30. W przedsionku do wc zdemontować istniejącą stolarkę drzwiową i poszerzyć otwór drzwiowy. W przedsionku do wc wykonać nową ściankę działową oraz ułożyć płytki podłogowe oraz ściennie (na pełną wysokość) zgodnie z projektem i załączonym rysunkiem.
3. II piętro : zamontować 2szt. drzwi o odporności ogniowej EI 30. W przedsionku do wc zdemontować istniejącą stolarkę drzwiową i poszerzyć otwór drzwiowy. W przedsionku do wc wykonać nową ściankę działową oraz ułożyć płytki podłogowe oraz ściennie (na pełną wysokość) zgodnie z projektem i załączonym rysunkiem.