

## FORMULARZ CENOWY

| LP                | Opis czynności   | Obmiar *               | Cena netto PLN | Cena brutto PLN | Uwagi |
|-------------------|--|------------------------|----------------|-----------------|-------|
| 1.                | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa  | 194,4 m <sup>2</sup>   |                |                 |       |
| 2.                | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa  | 194,4 m <sup>2</sup>   |                |                 |       |
| 3.                | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, itp..  | 12,6 m <sup>2</sup>    |                |                 |       |
| 4.                | Rozebranie obróbek kominówz blachy nie nadającej się do użytku   | 2 ,840 m <sup>2</sup>  |                |                 |       |
| 5.                | Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku  | 36 m                   |                |                 |       |
| 6.                | Demontaż haków rynnowych   | 36 szt                 |                |                 |       |
| 7.                | Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z płaskownika lub preta mocowanych na dachu płaskim                 | 86,40 m                |                |                 |       |
| 8.                | Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie, na drewnie lub płytach panwiowych | 87 szt.                |                |                 |       |
| 9.                | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku   | 8, 2 m                 |                |                 |       |
| 10.               | Wymiana deskowania dachu z desek   | 48,6 m <sup>2</sup>    |                |                 |       |
| 11.               | Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej - pas nadrynnowy   | 12,6 m <sup>2</sup>    |                |                 |       |
| 12.               | Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej - obróbki kominów  | 2,84m <sup>2</sup>     |                |                 |       |
| 13.               | Obróbki wyłazów dachowych w dachach z blachy ocynkowanej   | 1 szt.                 |                |                 |       |
| 14.               | Wykonawie i montaż "daszków" na kominkach wentylacyjnych   | 3 szt.                 |                |                 |       |
| 15.               | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe  | 194,4 m <sup>2</sup>   |                |                 |       |
| 16.               | Papa zgrzewalna  | 229,392 m <sup>2</sup> |                |                 |       |
| 17.               | Rynny dachowe  | 36 m                   |                |                 |       |
| 18.               | Rury spustowe  | 8,2 m                  |                |                 |       |
| 19.               | Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej  | 86,4 m                 |                |                 |       |
| 20.               | Łączenie preta na dachu  | 10 szt                 |                |                 |       |
| 21.               | Montaż Złączy do rynny okapowej  | 3 szt.                 |                |                 |       |
| 22.               | Pomiary instalacji odgromowej  | 4 pom.                 |                |                 |       |
| 23.               | Kontener do wywozu   | 2 kontenery            |                |                 |       |
| <b>CENA RAZEM</b> |  |                        | <b>0</b>       | <b>0</b>        |       |

\* ilości przedstawione w przedmiarze jak i w formularzu ofertowym stanowią orientacyjną ilość prac do wykonania, pozwalającą na sporządzenie ceny ofertowej przez Wykonawcę